

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont chodnika - Wybickiego 15- a 16, działka 30/17.</b>					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (2*34,00)+10,0	m m	78,000	78,000
2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 3,40*34,00+8,30*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133,030	133,030
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm- 2,20 m szerokość. 8,30*2,10+2,20*34,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,230	92,230
4	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Pomniejszenie o 15 cm. - 2,20 m szerokość. Krotkość = -3 92,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,230	92,230
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV-2,20 szerokość. 92,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,230	92,230
6	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 2,20 szerokość. 92,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,230	92,230
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 78,00	m m	78,000	78,000
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 78,00	m m	78,000	78,000
9	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 2,20 szerokość. 92,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,230	92,230
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 4 km (34,00*3,40+8,30*2,10)*0,12+78,0*0,3*0,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17,836	17,836
11		Utylizacja gruzu 17,836	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17,836	17,836
12	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 34,00*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,800	40,800
13	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 34,00*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,800	40,800
				<b>RAZEM</b>	<b>40,800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont chodnika - Szarych Szeregów , działka 30/29</b>					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 97,00*2	m m		
				194,000	
				RAZEM	194,000
2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 97,00*1,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				174,600	
				RAZEM	174,600
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 1,50 m szerokość. 97,00*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				145,500	
				RAZEM	145,500
4	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Pomniejszenie o 15 cm. - 1,50 m szerokość. Krotność = -3 145,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				145,500	
				RAZEM	145,500
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 145,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				145,500	
				RAZEM	145,500
6	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 145,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				145,500	
				RAZEM	145,500
7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 194,00	m m		
				194,000	
				RAZEM	194,000
8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 194,00	m m		
				194,000	
				RAZEM	194,000
9	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 145,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				145,500	
				RAZEM	145,500
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 4 km 97,00*1,80*0,12 +194,00*0,30*0,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				25,608	
				RAZEM	25,608
11		Utylizacja gruzu 25,608	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				25,608	
				RAZEM	25,608
12	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 97,00*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				29,100	
				RAZEM	29,100
13	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 97,00*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				29,100	
				RAZEM	29,100



Urząd Miasta Elbląg  
ul. Łączności 1  
82-300 Elbląg  
www.umelblag.pl

NYBICKIE GO 15-16



Data 20.05.2024

52.52 16-18

Środek mapy: 525904.02, 702833.91

Skala: 1:2000

0 20 40 60m