

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika - Szarych Szeregów , działka 30/29					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		27,80+3,4+8,5+9,8+3,70+2,90+27,80+2,30	m	86,200	
				RAZEM	86,200
2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		(27,80*2,30)+(3,40*2,30)+(2,20*3,40/2)+(5,10*2,60)+(5,10*5,90/2)	m ²	103,805	
				RAZEM	103,805
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		103,805	m ²	103,805	
				RAZEM	103,805
4	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Pomniejszenie o 15 cm. - 1,50 m szerokość. Krotność = -3	m ²		
		103,805	m ²	103,805	
				RAZEM	103,805
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		103,805	m ²	103,805	
				RAZEM	103,805
6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		103,805	m ²	103,805	
				RAZEM	103,805
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		(86,20-2,30)*0,15*0,10	m ³	1,259	
				RAZEM	1,259
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		103,805	m ²	103,805	
				RAZEM	103,805
9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		86,20	m	86,200	
				RAZEM	86,200
10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		86,20	m	86,200	
				RAZEM	86,200
11	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		103,805	m ²	103,805	
				RAZEM	103,805
12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 4 km	m ³		
		(86,20-2,30)*0,30*0,08+103,805*0,12	m ³	14,470	
				RAZEM	14,470
13		Utylizacja gruzu	m ³		
		14,47	m ³	14,470	
				RAZEM	14,470
14	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		(86,20-2,30)*0,50	m ²	41,950	
				RAZEM	41,950
15	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		(86,20-2,30)*0,50	m ²	41,950	
				RAZEM	41,950